



PROVINCIA DI ORISTANO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Settore Viabilità

Servizio Manutenzioni e Gestione del Patrimonio Stradale

VIA ENRICO CARBONI - 09170 ORISTANO - TEL: 0783 7931 - FAX: 0783 793320

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. nn. 1, 47 e 35

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Giuliano Cherchi

Via Sant'Alfonso n. 8/b - 09026 SAN SPERATE (SU)

ALLEGATO

SCHEMA DI CONTRATTO

E

DATA

SETTEMBRE 2024

PROGETTISTA

Ing. Giuliano Cherchi



DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Pinna

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Junior Fabrizio Pibi

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria delle SS.PP. nn. 1,47 e 35",

Il presente progetto prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

Strada Provinciale n. 1

- Tratto da Km 0+000 al Km 0+194:
 - fresatura del manto bituminoso esistente per uno spessore di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale per i punti di inizio e fine intervento per una lunghezza di circa 2 m;
 - stesa di nuovo manto di usura (tappeto) per uno spessore medio di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale;
 - ripristino segnaletica orizzontale.
- Tratto da Km 0+194 al Km 0+405:
 - ripristino segnaletica orizzontale.
- Tratto da Km 0+405 al Km 1+484:
 - fresatura del manto bituminoso esistente per uno spessore di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale, prima e dopo i giunti di dilatazione del ponte per circa 12 m, e sul ponte tra i due giunti;
 - ripristino dei giunti di dilatazione dell'impalcato del ponte;
 - stesa di nuovo manto di usura (tappeto) per uno spessore medio di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale;
 - ripristino segnaletica orizzontale.
- Rotatoria del Rimedio:
 - Fresatura del manto bituminoso esistente per uno spessore di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale;
 - stesa di nuovo manto di usura (tappeto) per uno spessore medio di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale;
 - ripristino segnaletica orizzontale.
- Rotatoria Cabras-Viadotto Franceschi:
 - Fresatura del manto bituminoso esistente per uno spessore di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale per i punti di inizio e fine intervento per una lunghezza di circa 2 m;
 - stesa di nuovo manto di usura (tappeto) per uno spessore medio di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale;

- nel ramo in uscita dalla rotonda verso il Viadotto Franceschi si interverrà per ripristinare il cedimento della carreggiata ai lati del tombino di attraversamento della stessa strada mediante una ricarica di binder di adeguato spessore e costipamento pronto per la successiva stesa di nuovo manto di usura.
- ripristino segnaletica orizzontale.
- Tratto da Km 12+208 al Km 15+810:
 - fresatura del manto bituminoso esistente per uno spessore di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale per i punti di inizio e fine intervento per una lunghezza di circa 2 m;
 - stesa di nuovo manto di usura (tappeto) per uno spessore medio di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale;
 - ripristino segnaletica orizzontale.

Strada Provinciale n. 47

- Tratto da Km 3+500 al Km 5+085:
 - fresatura del manto bituminoso esistente per uno spessore di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale per i punti di inizio e fine intervento per una lunghezza di circa 2 m;
 - stesa di nuovo manto di usura (tappeto) per uno spessore medio di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale;
 - ripristino segnaletica orizzontale.

Strada Provinciale n. 35

- Tratto da Km 10+836 al Km 11+940;
 - Tratto da Km 14+698 al Km 14+822;
 - Tratto da Km 15+500 al Km 17+120;
 - Tratto da Km 25+180 al Km 26+226 (fino allo svincolo con la SS 242).
 - fresatura del manto bituminoso esistente per uno spessore di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale per i punti di inizio e fine intervento per una lunghezza di circa 2 m;
 - stesa di nuovo manto di usura (tappeto) per uno spessore medio di 3 cm per tutta la larghezza della carreggiata stradale;
- ripristino segnaletica orizzontale.

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori, compensati a misura compresi nell'appalto, ammonta a € 997'888,43 (*novecentonovantasettemilaottocentottantotto/43*) di cui euro € 973'397,15

(novecentosettentatremilatrecentonovantasette/15) per lavori soggetti a ribasso, oltre ad € 24'491,00 *(seimilatrecentonovanta/00)* per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; il costo della manodopera ammonta a € 37'328,90 *(trentasettemilatrecentoventotto/90)*. Il tutto risulta dal seguente prospetto:

Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso, compreso costo manodopera)	€ 973'397,15
Di cui costo della manodopera	€ 37'328,90
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 24'491,28
Sommano in totale	€ 997'888,43

Articolo 3 - Osservanza alle norme vigenti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite con il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12). Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

All. A - Relazione tecnica generale

ALLEGATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

All. B1 – Elenco prezzi unitari

All. B2 – Computo metrico estimativo

All. B3 – Analisi dei prezzi unitari

All. B4 – Quadro incidenza manodopera

All. C1 – Capitolato Speciale d'Appalto – parte norme

All. C2 - Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica

All. D – Quadro economico

All. E – Schema di contratto

All. F – Cronoprogramma

All. G – Piano di manutenzione

ELABORATI GRAFICI

Tav. 1.1.a – Corografia SP n. 1 – Tratti di intervento

Tav. 1.1.b – Corografia SP n. 1 – Tratti di intervento

Tav. 1.1.c – Aerofotogrammetrica SP n. 1 – Tratti di intervento

Tav. 1.1.d – Aerofotogrammetrica SP n. 1 – Tratti di intervento

Tav. 1.2.a – Planimetria SP n. 1 – Rotatoria del Rimedio e rampa

Tav. 1.2.b – Planimetria SP n. 1 – Segnaletica orizzontale rotatoria del Rimedio e rampa

Tav. 1.3.a – Planimetria SP n. 1 – da Km 0+000 a Km 0+194

Tav. 1.3.a – Planimetria SP n. 1 – Segnaletica orizzontale da Km 0+000 a Km 0+194

Tav. 1.4 – Planimetria SP n. 1 – da Km 0+194 a Km 1+484

Tav. 1.5.a – Planimetria SP n. 1 – Ponte da Km 1+430 a Km 1+484

Tav. 1.5.b – Planimetria SP n. 1 – Particolare giunto di dilatazione

Tav. 1.6.a – Planimetria SP n. 1 – II Rotatoria

Tav. 1.6.b – Planimetria SP n. 1 – Segnaletica orizzontale II rotatoria

Tav. 1.7 – Planimetria SP n. 1 – da Km 12+208 a Km 15+810

Tav. 1.8.a – Planimetria SP n. 1 – Svincolo da Km 12+208 a Km 12+290

Tav. 1.8.b – Planimetria SP n. 1 – Segnaletica orizzontale Svincolo da Km 12+208
a Km 12+290

Tav. 2.1.a – Corografia SP n. 47 – Tratti di intervento

Tav. 2.1.b – Aerofotogrammetrica SP n. 47 – Tratti di intervento

Tav. 2.2 – Planimetria SP n. 47 – da Km 3+500 a Km 5+085

Tav. 2.3.a – Planimetria SP n. 47– Svincolo da Km 4+110 a Km 4+335

Tav. 2.3.b – Planimetria SP n. 47 – Segnaletica orizzontale Svincolo da Km 4+110 a Km 4+335

Tav. 3.1.a – Corografia SP n. 35 – Tratti di intervento

Tav. 3.1.b – Corografia SP n. 35 – Tratti di intervento

Tav. 1.1.c – Aerofotogrammetrica SP n. 35 – Tratti di intervento

Tav. 1.1.d – Aerofotogrammetrica SP n. 35 – Tratti di intervento

Tav. 3.2 – Planimetria SP n. 35 – da Km 10+836 a Km 11+940

Tav. 3.3 – Planimetria SP n. 35 – da Km 14+698 a Km 14+822

Tav. 3.4 – Planimetria SP n. 35 – da Km 15+500 a Km 17+120

Tav. 3.5.a – Planimetria SP n. 47– da Km 25+180 a Km 25+645

Tav. 3.5.b – Planimetria SP n. 47 – Segnaletica orizzontale Svincolo da Km 25+180
a Km 25+645

Tav. 3.6.a – Planimetria SP n. 47– da Km 25+645 a Km 26+226

Tav. 3.5.b – Planimetria SP n. 47 – Segnaletica orizzontale Svincolo da Km 25+645
a Km 26+226

SICUREZZA E COORDINAMENTO

All. S1 – Piano di sicurezza e coordinamento

All. S2 – Fascicolo dell'opera

All. S3- Costi della sicurezza

Articolo 5 - Garanzie e coperture assicurative.

L'Appaltatore dovrà costituire la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n.36/2023, e la somma da assicurare per danni a opere e impianti sarà pari all'importo di contratto. (inserire polizza CAR)

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); il contraente trasmetterà alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori.

Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

Il Direttore dei lavori incaricato provvederà alla consegna dei lavori ponendo in esecuzione le procedure previste dall'art. 114 e dagli allegati I.9 e II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni **50 (cinquanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi dei giorni di maltempo. L'avvenuta ultimazione dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori al fine di consentirgli le necessarie verifiche.

La pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato rimane stabilita nella misura dello **1 per mille** dell'ammontare come previsto dal comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 7 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare avanzamento dei lavori o per motivi di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori, nel primo caso, o il Responsabile del procedimento, nel secondo, ordinano la sospensione e la ripresa dei lavori secondo i modi e tempi previsti dall'art.121 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Proroghe

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga così come previsto nell'art. 121 comma 8 del

D.Lgs. 36/2023. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata dovuta a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Articolo 9 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, come previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 125 del Dlgs/2023, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra del **30 per cento** dell'importo contrattuale.

Gli importi da corrispondere saranno calcolati ad avvenuta esecuzione delle specifiche lavorazioni al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

I lavori saranno contabilizzati ai sensi dell'art. 115 e all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sarà corrisposto proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori.

Non sarà corrisposto alcun compenso per i materiali giacenti a piè d'opera.

Articolo 11 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa ha reso, separatamente, in data 2023, le dichiarazioni con le quali la stessa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L'Impresa ha altresì comunicato alla Provincia l'accensione e gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 12 - Forma delle polizze fideiussorie

Le polizze fidejussorie che dovranno essere presentate a garanzia dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere costituite con le modalità stabilite di cui all'art.117 e art. 118 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 13 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei termini e condizioni stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In sede di gara la Ditta ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto per le seguenti categorie di lavori:_____.

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti e l'importo dei lavori da subappaltare. Allegata a tale richiesta la Ditta appaltatrice dovrà:

- trasmettere dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con la ditta affidataria del subappalto.

In caso di subappalto debitamente autorizzato, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- trasmettere, alla Provincia e al Direttore dei lavori, copia autenticata del contratto di subappalto entro 20 (venti) giorni dalla data del contratto stesso;
- indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi delle Ditte subappaltatrici, l'iscrizione all'Albo e l'importo subappaltato.

La Provincia, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Provincia, in occasione del pagamento dei certificati di acconto e dello stato finale, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata del pagamento. L'appaltatore, in merito alla specificazione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, trasmetterà la stima dei lavori da questi eseguiti oltre alle relative fatture.

Articolo 14 - Categoria dei lavori

Si riportano di seguito gli importi delle categorie prevalenti:

Categoria Prevalente subappaltabile nella misura del 49%.

Descrizione	Categoria e Classifica	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3 - III	€ 845'069,67

Categoria scorporabile subappaltabile nella misura del 100%.

Descrizione	Categoria e Classifica	Importo	Qualificazione obbligatoria
Segnaletica stradale non luminosa	OS10 - I	€ 152.818,76	SI

Articolo 15 - Conto finale

Terminati i lavori il conto finale verrà compilato solo successivamente alla presentazione da parte dell'appaltatore della documentazione di conformità dei materiali e delle installazioni e secondo le disposizioni dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16 - Visita di collaudo

Il collaudo dei lavori avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi dei quali si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco:

- a.1 Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti di segreteria ecc.).
- a.2 Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che potranno essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione in relazione all'accettazione dei materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico in genere e dei manufatti in particolare che venissero ordinate dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.

- a.3 La fornitura di tutti i necessari canneggianti, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudo dei lavori, nonché per le operazioni di consegna.
- a.4 Il provvedere al tracciamento dei punti di posizionamento delle barriere stradali.
- a.5 L'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Impresa si obbliga infine ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- a.6 La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio di Direzione Lavori, di un programma esecutivo nel quale siano indicate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori e le date di raggiungimento degli importi previsti per l'emissione dei certificati di pagamento.
- a.7 La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia e di essere in regola con gli Enti Assicurativi e Assistenziali. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche agli uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non avrà luogo sino a quando non sarà

accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti citati l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.

- a.8 L'Impresa è tenuta a presentare all'Amministrazione Appaltante quanto segue:

8.a eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

8.b un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo n.81/2008;

8.c un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

- a.9 Il fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in mancanza, all'acquisizione di tali notizie vi provvederà la Direzione dei Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate all'Impresa negli stati d'avanzamento.

- a.10 Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni indicanti l'opera secondo il tipo e le dimensioni indicate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990.

- a.11 Il conservare le vie, i passaggi, anche privati e gli accessi ai fondi che venissero interessati per la realizzazione delle opere, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie, nonché i transiti già aperti su tratti di strada ai quali si sovrapponesse il nuovo tracciato in costruzione o sistemazione. All'uopo dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle indennità di occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio. L'Ente appaltante, qualora esista la possibilità di percorsi alternativi ed a parere esclusivo e nell'interesse dello stesso ritenga di poterli utilizzare, si riserva la facoltà di interdire al pubblico transito quei tratti di strada che, per fatti legati ai lavori da eseguirsi, presentino situazioni di pericolo per i veicoli in transito. L'Impresa avrà, in tal caso, l'onere della segnalazione delle deviazioni con segnaletica regolamentare per tutto il tempo necessario.

- a.12 Apporre le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico secondo quanto previsto dalle

norme del codice stradale vigente e secondo quanto la Direzione dei Lavori disporrà. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in presenza di traffico, l'Impresa dovrà predisporre un apposito progetto nel quale dovrà essere indicata espressamente tutta la segnaletica, conforme a quanto previsto dal codice della strada, da apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva responsabilità dell'Impresa, il progetto dovrà essere presentato alla D.L. per ottenerne la preventiva approvazione. L'Impresa è altresì tenuta alla verifica giornaliera della segnaletica, al ripristino di eventuali mancanze e manomissioni da parte di terzi.

- a.13 L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.

- a.14 Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendenti.

- a.15 L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalla zona interessata dalla esecuzione delle opere d'arte e dalle cave di prestito.

- a.16 La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

- a.17 Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.

- a.18 Le spese per prelievi di materiali ed analisi di laboratorio.

- a.19 L'Impresa è tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a predisporre e presentare per conto della Provincia, la domanda corredata di ogni disegno, calcolo, relazione ed altro, per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessarie da parte di Amministrazioni o Enti gestori dei servizi, eventualmente interessati dalle opere oggetto del contratto (ad esempio FF.SS., ANAS, Provincia, Comuni, Genio Civile, Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, ABBANOA, Corpo Forestale, Comandi Militari, Demanio, ecc.).

- a.20 Per procedere alla regolarizzazione delle autorizzazioni necessarie per risolvere le interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi, tubi, canali, linee elettriche ecc., l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione l'importo dei preventivi notificati dagli Enti interessati e, ottenutane l'approvazione e l'autorizzazione formali da parte

dell'Amministrazione, prestare eventuali fidejussioni assicurative, anticipare il versamento delle somme richieste, dei depositi cauzionali, degli indennizzi. L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L'Impresa dovrà tenere conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 18 - Dichiarazioni dell'appaltatore.

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovrà consegnare all'Ente Appaltante le seguenti documentazioni e dichiarazioni:

- Il nominativo del proprio Direttore Tecnico e del Direttore del Cantiere che dovrà essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dagli incaricati.
- Il nominativo del proprio Direttore di cantiere.
- Il nominativo del proprio legale rappresentante. Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto dovrà nominare un proprio rappresentante locale. Tale Rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

In mancanza di presentazione della documentazione sopraddeata, pur decorrendo i termini per l'ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere iniziati.

Articolo 19 - Attraversamenti di servizi pubblici

Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni d'acqua, cavi elettrici e telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneggiati; a sua cura e spese egli dovrà, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno provocato dai lavori a dette opere sotterranee anche se non accertate preventivamente in sede dei tracciati, rimanendo obbligato ad eseguire al più presto le necessarie riparazioni sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni gravame. In particolare, tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno opere sotterranee non preventivamente

accertate dall'Impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto stabilito tassativamente che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.

Tutti gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosità o da particolari cautele da adottare nel corso dei lavori che si potessero presentare per l'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell'incontro di fogne, tubazioni di acqua e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici o telegrafici, sia fuori che dentro l'abitato, sono considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie e pertanto l'Appaltatore non potrà reclamare il risarcimento di alcun compenso.

Articolo 20 - Manutenzione delle opere sino al collaudo

L'Appaltatore dovrà provvedere sino al collaudo alla manutenzione ordinaria di tutte le opere da esso realizzate. Per mantenere i passaggi esistenti, l'apertura al transito dei pedoni potrà essere disposta anche prima dell'ultimazione per singole zone. Pertanto, per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere e il collaudo, l'Assuntore è garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Tale manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie senza interrompere il transito e senza che occorran particolari solleciti da parte della Direzione dei Lavori.

L'assuntore è responsabile dei danni, dissesti, cedimenti e deformazioni che dovessero verificarsi nei marciapiedi oggetto d'intervento, nella soprastruttura e pavimentazione, e non siano causati da forza maggiore; pertanto, egli dovrà a sua cura e spese rimuovere e ricostruire la pavimentazione e tutti gli strati dissestati previa esecuzione delle dovute riparazioni e rettifiche.

Articolo 21 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali se richiesta, sarà applicata secondo quanto previsto all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore che non fossero definite in via amministrativa durante il corso dei lavori saranno trattate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso è escluso il ricorso alla clausola arbitrale e quindi all'arbitrato.

Eventuali controversie non definite da accordi, sono attribuite esclusivamente alla competenza del Giudice Ordinario.

Ai sensi dell'Art. 28 C.p.C., il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Oristano.

Articolo 23 - Variazioni delle opere progettate

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore senza la formale disposizione del D.L. e senza la preventiva approvazione dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori si renda necessario introdurre delle varianti, ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori provvederà alla redazione della perizia suppletiva e di variante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal D.L. Le variazioni saranno compensate secondo i prezzi di contratto o, se trattasi di categorie di lavorazioni o materiali non previsti in contratto, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi in base a quanto stabilito dall'art. 41 comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 24 - Nuovi prezzi

Occorrendo eseguire dei lavori non previsti nell'elenco prezzi annesso al presente Appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione li valuterà con nuovi prezzi stabiliti con riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 25 - Danni causati da forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori, pena di decadenza, entro cinque giorni dall'evento.

I danni saranno accertati dalla D.L. e si provvederà secondo le disposizioni dell'art. 121 del D.Lgs. n.36/2023.

Articolo 26 - Compenso per gli oneri a carico dell'Appaltatore

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i prezzi di appalto. L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione

degli atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti o no a suo carico, nessuno escluso od eccettuato.

Articolo 27 - Obblighi di comunicazione

La Ditta si obbliga: a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi; a trasmettere alla Provincia di Oristano, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e a organismi paritetici della contrattazione collettiva.

Articolo 28 - Codice di comportamento

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.. A tal fine si dà atto che la Provincia trasmette alla ditta, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 29 - Capacità a contrarre

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti della Provincia di Oristano o soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che hanno esercitato poteri negoziali per conto del predetto Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti alla Provincia di Oristano. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, il Dirigente del Settore competente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza dell'Ente, e l'Appaltatore

dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente Provinciale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Ditta, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile.

Articolo 30 - Patto di integrità

Costituisce parte integrante del presente contratto, benché materialmente non allegato, il patto di integrità approvato dalla Provincia di Oristano, nell'ambito del Piano anticorruzione 2016-2018, con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 1° Febbraio 2016. Tale patto di integrità viene sottoscritto dalle parti e tenuto agli atti della Provincia, nonché il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 8 del 31/01/2020.

Articolo 31 - Rinvio alle norme di legge

Qualora le disposizioni contenute nel capitolato siano in contrasto con le norme ancora vigenti del Regolamento dei Contratti D.P.R. n. 207/2010 si applica quest'ultimo, ovvero per le parti soppresse il D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 32 - Spese contrattuali

Sono a carico della ditta tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata.

Articolo 33 - Registrazione

Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti chiedono agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 e successive integrazioni e modifiche, dando atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

Articolo 34 - Trattamento dati personali

La Provincia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene formato e stipulato, in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.