



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

Manutenzione ordinaria a tratti saltuari della S.P. 19, e della SP 39 nel tratto compreso tra la galleria ed il bivio con la SP 33

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

ANALISI DEI PREZZI

ALLEGATO

B1

DATA

Aprile 2025

I PROGETTISTI

geom. Pier Paola Corrias
geom. Maurizio Monni

IL R.U.P.

Geom. Pier Paola Corrias

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe Pinna

NUMERO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
5	S.05	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente					
	SAR24_AT.0002.001 6.0003	MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE	ora	0,005	57,700 €	0,29 €	13,33
	SAR24_AT.0005.001 6.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	ora	0,005	67,570 €	0,34 €	15,61
	SAR24_RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0045	27,800 €	0,13 €	5,78
	SAR24_RU.0001.000 1.0004	CAPO SQUADRA (Media regionale)	ora	0,0005	31,630 €	0,02 €	0,73
	SAR24_PR.0015.000 1.0001	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo	l	0,0725	23,250 €	1,69 €	77,88
		Prezzo per analisi				2,16 €	
		Spese generali		15%		0,32 €	15,00
		Utili dell'Appaltatore		10%		0,25 €	11,50
		Prezzo di Applicazione al mq				2,74 €	
		(diconsi Euro due virgola 74)					
6	S.06	OPERE PRELIMINARI ALLE BITUMATURE: pulizia fondo					
	SAR24_AT.0005.001 3.0041	MINIPALA SPAZZATRICE gommata con benna da mc. 0,37	ora	0,01	91,700 €	0,92 €	92,95
	SAR24_RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0025	27,800 €	0,07 €	7,05
		Prezzo per analisi				0,99 €	
		Spese generali		15%		0,15 €	15,00
		Utili dell'Appaltatore		10%		0,11 €	11,50
		Prezzo di Applicazione al mq				1,25 €	
		(diconsi Euro uno virgola 25)					