



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

Manutenzione ordinaria a tratti saltuari della S.P. 19, e della SP 39 nel tratto compreso tra la galleria ed il bivio con la SP 33

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALLEGATO

B3

DATA

Aprile 2025

I PROGETTISTI

geom. Pier Paola Corrias
geom. Maurizio Monni

IL R.U.P.

Geom. Pier Paola Corrias

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe Pinna

NUMERO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	PREZZO			QUANTITA'	PREZZO	INC	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
LAVORI STRADALI SP 19										
1	S.01	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE. .								
		1° Tratto								
		attacchi		14,90	3,00		44,70			
		2°, 3° e 4° tratto								
		attacchi		37,20	1,00		37,20			
		Sommano S.01	mq				81,90	7,46 €		610,97 €
2	S.02	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto								
		Materiali derivanti da fresatura		81,90		0,03	2,46			
		Materiali derivanti da pulizia		832,40		0,03	24,97			
		Sommano S.02	mc				27,43	9,41 €		258,11 €
3	S.03	CONFERIMENTO IN DISCARICA MATERIALI BITUMINOSI.								
		Materiali derivanti da fresatura e pulizia		9,14		1,70	15,54			
		Sommano LS.07	t				15,54	18,98 €		295,01 €
4	S.06	OPERE PRELIMINARI ALLE BITUMATURE: PULIZIA FONDO								
		SP 19 tratti vari								
				36,00	6,30		226,80			
				32,00	6,30		201,60			
				43,00	5,90		253,70			
				16,50	6,40		105,60			
				524,45			524,45			
		Sommano S.06	mq				1312,15	1,25 €		1.640,19 €
5	S.04	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO).								
		Ricostruzione pavimentazione stradale - Tratto dal km 17+026 al km 17+106								
				524,45		0,03	15,73			
		Ricostruzione pavimentazione stradale - Tratto dal km 16+980 al km 16+913								
				36,00	3,20	0,03	3,46			

NUMERO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	PREZZO				QUANTITA'	PREZZO	INC	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
					36,00	6,30	0,03	6,80			
					32,00	6,30	0,03	6,05			
		Ricostruzione pavimentazione stradale - Tratto dal km 16+817 al km 16+860			43,00	5,90	0,03	7,61			
		Ricostruzione pavimentazione stradale - Tratto al km 14+988			16,50	6,40	0,03	3,17			
		Risagomature		0,25	687,95		0,03	5,16			
		Sommano S.04	mc					47,98	303,51 €		14.562,45 €
6	SAR24_PF.000 1.0003.0081	SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO									
		SP 19	cad	20,00				20,00	316,36 €		6.327,20 €
7	S.05	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE									
		Tratti ricostruiti	ml		192,00			192,00	2,74 €		526,08 €
8	SAR24_PF.000 1.0003.0091	SEGNALIMITE STRADALE IN PLASTICA									
		SP 19	cad	400,00				400,00	34,69 €		13.876,00 €
		Sommano Lavori SP 19									36.455,82 €
		LAVORI STRADALI SP 39									
9	S.06	OPERE PRELIMINARI ALLE BITUMATURE: PULIZIA FONDO									
		SP 39 tratti vari:									
		Tratto 1			14,00	7,60		106,40			
		Tratto 2			13,00	7,60		98,80			
		tratto 3			38,00	7,60		288,80			
		Tratto 4			35,00	7,60		266,00			
		Tratto 5			9,50	7,60		72,20			
		Tratto 6			52,00	7,60		395,20			
		Tratto 7			33,00	7,60		250,80			
		Tratto 8			65,50	7,60		497,80			
		Tratto 9			34,00	7,60		258,40			
		Tratto 10			7,50	7,60		57,00			
		Tratto 11			19,00	7,60		144,40			

