



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Stradale

**SERVIZIO PULIZIA E RIPROFILATURA DELLE
BANCHINE E DELLE CUNETTE, E DI
INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA NELLE STRADE
PROVINCIALI DI ORISTANO APPARTENENTI
AL CIRCOLO N. 2**

Elaborato	Allegato
<u>ELENCO PREZZI</u>	8
Aprile 2024	IL DIRIGENTE DEL SETTORE - ing. Giuseppe Pinna
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - geom. Pier Paola Corrias	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - geom. Alessandro Serra

N°	DESCRIZIONE
1	<p>NP1.001 - SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI IN TERRA IN ASSENZA DI GUARDRAIL</p> <p>Compenso a metro per la sistemazione plano altimetrica di banchina stradale in terra di larghezza fino a 1,50 m, da eseguirsi con mezzo meccanico e parzialmente con attrezzi manuali, comprendente la riconfigurazione della banchina mediante asportazione o la ricarica di terra vegetale fino alla perfetta risagoma e con pendenza come da carreggiata stradale, secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportazione e/o ricarica della banchina con mezzo meccanico; - carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle terre eccedenti la configurazione delle banchine; - compattazione delle banchine con idoneo rullo compressore; - eventuale fornitura e messa in opera di terra da coltivo priva di pietrame e radici, per la riconfigurazione plano altimetrica della banchina; - eventuale ripristino della larghezza media della banchina nei tratti in cui la stessa sia ritenuta insufficiente dal Direttore dell'Esecuzione; - la pulizia con mezzo meccanico o a mano del piano viabile interessato dai lavori. <p>Compreso ogni onere o magistero per dare la lavorazione eseguita come indicato e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Al ml per uno sviluppo massimo di m 1,50€ 5,39 (diconsi Euro Cinque virgola trentanove)</p>
2	<p>NP2.002 – RICONFIGURAZIONE DI CUNETTE IN TERRA</p> <p>Compenso a metro per la sistemazione plano altimetrica di cunetta stradale in terra a sezione trapezia di qualunque larghezza e altezza, da eseguirsi con mezzo meccanico e parzialmente con attrezzi manuali, comprendente la riconfigurazione della cunetta mediante asportazione o la ricarica di terra vegetale fino alla perfetta risagoma della sezione trapezia tale da rispettare le pendenze necessarie allo scolo delle acque meteoriche verso i compluvi naturali o artificiali (attraversamenti stradali), secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglio e smaltimento in discarica autorizzata di arbusti, canne ed erbe infestanti, da eseguirsi con mezzo meccanico e in parte a mano; - riconfigurazione della cunetta attraverso scavo della sezione o eventuale apporto di terra vegetale, in tal caso, il tratto interessato dovrà essere dapprima colmato per l'intera sezione, debitamente costipato con rullo vibrante e successivamente scavato con benna a sezione trapezia per ricostruire l'originaria sagoma della cunetta; - carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle terre eccedenti la riconfigurazione delle cunette; - la pulizia con mezzo meccanico o a mano del piano viabile interessato dai lavori. <p>Compreso ogni onere o magistero per dare la lavorazione eseguita come indicato e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da compensarsi al ml per uno sviluppo massimo di m 1,50 € 4,30 (diconsi Euro Quattro virgola trenta)</p>
3	<p>NP3.003 – TRASPORTO A DISCARICA</p> <p>Compenso al mc per trasporto a discarica dei materiali di risulta con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto, con il presente prezzo verrà remunerato anche il trasporto dei materiali atti ad essere utilizzati per eventuali riempimenti, risagomature nell'ambito della riconfigurazione di banchine o cunette, il carico e lo scarico.</p> <p>Da compensarsi al mc € 9,41 (diconsi Euro Nove virgola quarantuno)</p>
4	<p>NP4.004 - SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI IN TERRA IN PRESENZA DI GUARDRAIL</p> <p>Compenso a metro per la sistemazione plano altimetrica di banchina stradale in terra di larghezza fino a 1,50 m, da eseguirsi con mezzo meccanico e parzialmente con attrezzi manuali, comprendente la riconfigurazione della banchina mediante asportazione o la ricarica di terra vegetale fino alla perfetta risagoma e con pendenza come da carreggiata stradale, secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportazione e/o ricarica della banchina con mezzo meccanico; - carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle terre eccedenti la configurazione delle banchine; - compattazione delle banchine con idoneo rullo compressore; - eventuale fornitura e messa in opera di terra da coltivo priva di pietrame e radici, per la riconfigurazione plano altimetrica della banchina; - eventuale ripristino della larghezza media della banchina nei tratti in cui la stessa sia ritenuta insufficiente dal Direttore dell'Esecuzione; - la pulizia con mezzo meccanico o a mano del piano viabile interessato dai lavori. <p>Compreso ogni onere o magistero per dare la lavorazione eseguita come indicato e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da compensarsi al ml per uno sviluppo massimo di m 1,50..... € 8,32 (diconsi Euro Otto virgola trentadue)</p>
5	<p>NP5.005 - RICOSTRUZIONE E RISAGOMATURA DI SCARPATA E BANCHINA DANNEGGIATA</p> <p>Prezzo al mc per la ricostruzione e risagomatura di scarpata e banchina danneggiata da sinistro o da eventi naturali. Compresa la profilatura dello scavo, l'approvvigionamento del materiale inerte e terra naturale idonea anche non vagliata, la compattazione meccanica e la profilatura della scarpata e della banchina, l'eventuale trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero e nel rispetto del piano di sicurezza.</p> <p>Da compensarsi al mc € 69,00 (diconsi Euro Sessantanove virgola zero)</p>
6	<p>NP6.006 – SVUOTAMENTO DI CAVALCA FOSSO STRADALE</p> <p>Prezzo al ml per lo svuotamento di cavalcata fossa stradale di sezione fino a mq 1, avente forma circolare, trapezia o quadrata/rettangolare, realizzato manualmente o attraverso l'utilizzo di attrezzi e macchine di spurgo, fino a rendere la sezione completamente libera da qualsiasi materiale che costituisca ostruzione. Compreso il trasporto a rifiuto a discarica autorizzata del materiale di risulta e l'indennità di conferimento.</p> <p>Compreso ogni onere e magistero e nel rispetto del piano di sicurezza.</p> <p>Da compensarsi al ml € 42,50 (diconsi Euro Quarantadue virgola cinquanta)</p>
7	<p>NP7.007 – CONFERIMENTO A DISCARICA CODICE CER 17 05 04</p> <p>Prezzo alla tonnellata di conferimento a discarica autorizzata di materiale cod. cer. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui</p>

	<p>alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme al Direttore dell'esecuzione in sede di liquidazione.</p> <p>Da compensarsi alla tonnellata € 13,28 (diconsi Euro Tredici virgola ventotto)</p>
8	<p>NP8.008 – NOLO A CALDO ESCAVATORE GOMMATO E/O CINGOLATO 130/160 Q. LI</p> <p>Compenso orario per il nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato da 130-160 q.li, dotato di lama frontale e benna di scavo e/o da fossi di tutti gli apprestamenti occorrenti per installare il cantiere temporaneo, in particolare la segnaletica verticale di cantiere e relativi movieri e/o impianto semaforico ai sensi del Disciplinare Tecnico per il segnalamento temporaneo emanato con Decreto 10 luglio 2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel prezzo è compreso il costo per il trasferimento del mezzo in cantiere e dal cantiere, per cui il tempo di utilizzo compensato decorrerà dal momento di inizio delle attività lavorative e terminerà al finire delle stesse. Inoltre, poiché il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, si intende compensato il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero.</p> <p>da compensarsi a ora di lavorazione€ 132,72 (diconsi Euro Centotrentadue virgola settantadue)</p>
9	<p>NP9.009 – NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATORE</p> <p>Compenso orario per il nolo a caldo di miniescavatore di portata non inferiore a 50-70 q.li, dotato di lama frontale scarificatrice e benna da scavo e/o da fossi, compreso di operatore idoneo all'utilizzo, di tutti gli apprestamenti occorrenti per installare il cantiere temporaneo, in particolare la segnaletica verticale di cantiere e relativi movieri e/o impianto semaforico ai sensi del Disciplinare Tecnico per il segnalamento temporaneo emanato con Decreto 10 luglio 2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel prezzo è compreso il costo per il trasferimento del mezzo in cantiere e dal cantiere, per cui il tempo di utilizzo compensato decorrerà dal momento di inizio delle attività lavorative e terminerà al finire delle stesse. Inoltre, poiché il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, si intende compensato il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero.</p> <p>da compensarsi a ora di lavorazione€ 93,02 (diconsi Euro Novantatré virgola zerodue)</p>
10	<p>NP10.10 - MAGGIORAZIONE PER PRESTAZIONE NOTTURNA/FESTIVA</p> <p>Percentuale di maggiorazione per espletamento di prestazione notturna e/o festiva; maggiorazione in %80 (diconsi Ottanta per cento)</p>
11	<p>NP11.11 – PULIZIA BANCHINE E CUNETTE IN CLS</p> <p>Compenso a ml per la pulizia di banchine e cunette in cls da eseguirsi con l'ausilio di mezzi meccanici ed a mano. Nel presente prezzo risultano comprese e compensate le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia meccanica del piano, compresa asportazione di detriti e polveri - pulizia di eventuali pozzetti e scarichi. - carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale eccedente; <p>Compreso ogni onere o magistero per dare la lavorazione eseguita come indicato e a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da compensarsi al ml € 3,58 (diconsi Euro Tre virgola cinquantotto)</p>
12	<p>NP12.12 – NOLO A CALDO DI AUTOCARRO</p> <p>Compenso orario per il nolo a caldo di autocarro con allestimento idoneo al trasporto di materiale di risulta, con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, portata utile fino a t. 15. Nel prezzo è compreso il costo per il trasporto del materiale di risulta e il compenso per il conferimento a discarica autorizzata, nonché il trasferimento del mezzo in cantiere e dal cantiere, per cui il tempo di utilizzo compensato decorrerà dal momento di inizio delle attività lavorative e terminerà al finire delle stesse. Inoltre, poiché il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, si intende compensato il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero;</p> <p>Da compensarsi a ora di lavorazione€ 110,52 (diconsi Euro Centodieci virgola cinquantadue)</p>